

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：河北 工业大学北 辰校区西教五能环学院 120-126
报 告厅改造

招 标 人（全称、盖章）河北 工业大学

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制 单 位（全称、盖章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制：（造价人员签字盖专用章）_____

审 核：（造价工程师签字盖专用章）_____

编制日期： 2024 年 8 月 1 日

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	191006002001	地台 地台（做法自定）（尺寸 2000*6.82*0.34） 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m2	14.840
2	191006001001	地台面层 地台面层（复合木地板）	m2	17.960
3	191003001001	阶梯地面 1 基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装订 4 材料运输	m2	175.794
4	191003001002	阶梯地面结构 阶梯地面基层（每步台阶高度 75mm,台阶宽度 1.1米，共计 1步台阶）（做法自定）	m2	123.811
5	190802001001	木纹板 吊顶天棚 1 基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3 基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	51.722
6	190802001002	大面石膏板 吊顶 1 基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3 基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料	m2	141.980
7	191307002001	天棚喷刷白色乳胶漆 1 基层类型 2 喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数	m2	141.980
8	191404001001	木纹饰面板 暖气罩 1 暖气罩材质 2 防护材料种类	m2	17.864
9	191306003001	其他墙面刮腻子涂料 1 基层清理 2.刮腻子	m2	115.144
10	190608001001	防火门贴木饰面 1 清理基层 2.立筋制作、安装 3 基层板 安装 4.面层铺贴 5 线条安装 6.刷防护材料	m2	12.500
11	200107001001	配管 JDG20 1 配管 JDG20 2 完成与之相关的全部工作内容	m	80.000
12	200107004001	电气配线 ZR-BV2.5mm2 1 配线 2.钢索架设 (拉紧装置安装)3 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	280.000
13	200107004002	电气配线 ZR-BV4mm2 1.电气配线 ZR-BV2.5mm2 2.完成与之相关的全部工作内容	m	50.000
14	200102017001	五孔插座 1 五孔插座 2 完成与之相关的全部工作内容	个	8.000
15	200102017002	地插 1 地插 2 完成与之相关的全部工作内容	个	1.000
16	200102016001	三联开关	个	2.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

[illegible]

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：房修土建工程

[illegible]