

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：河北 工业大学北 辰校区体育中心审计处办 公室改
造工程

招 标 人（全称、盖章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制 单 位（全称、盖章）_____

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制：（造价人员签字盖专用章）_____

审 核：（造价工程师签字盖专用章）_____

编制日期： 年 月 日

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	191701006001	木门拆除 1 材料品种：木门拆除 2 施工安全技术要求 3 弃物运距：自行考虑	樘	1.000
2	191701017001	不锈钢护窗、栏杆拆除 1 材料品种、规格：不锈钢护窗、不锈钢窗栏杆 2 施工安全技术要求 3 弃物运距：自行考虑	m2	5.280
3	191701014001	铲除腻子涂料面 1 铲除部位名称：墙面腻子涂料拆除 2 铲除部位的截面尺寸 3 施工安全技术要求	m2	175.420
4	191701012001	塑胶地面拆除 1 材料品种、规格：塑胶地面 2 施工安全技术要求 3 弃物运距：自行考虑	m2	41.058
5	190615001001	防盗门电子锁 1 名称：防盗门电子锁	个	2.000
6	190615001002	铝合金门电子锁 1 名称：铝合金门电子锁	个	1.000
7	190602004001	防盗门安装 1 种类：防盗门	m2	1.980
8	190612001001	卷帘安装 1 名称：窗卷帘 2 一共六个，每个房间两个	m2	7.296
9	191404001001	饰面板 暖气罩 1 基层：龙骨、石膏板 基层 2 面层：饰面板 面层	m2	7.350
10	190609002001	石材窗台板 1 粘结层厚度、砂浆配合比 2 窗台板 材质、规格、颜色	m2	2.550
11	191307001001	墙面腻子、乳胶漆 1 界面剂一道 2 腻子两遍、乳胶漆两遍	m2	176.070
12	191004003001	复合木地板	m2	41.058
13	191108002001	斜顶吊件铁件制作安装 1 钢材品种、规格：角钢、镀锌方钢 2 螺栓种类：膨胀螺栓	t	0.170
14	190802001001	矿棉板 吊项天棚 1 龙骨：轻钢龙骨 2 面层：矿棉板	m2	40.950
15	190802801001	配电箱改造 1 原配电箱拆除 2 配电箱箱体换新，原有元器件利旧 3 增加的部分元器件自行考虑 4 原嵌入箱体处补洞	项	1.000
16	200110009001	照明器具拆除 对拆除的内容做文字记载，载明原工艺、材料、做法等	套	13.000
17	200108005001	LED平板灯安装 1 名称：LED平板灯 2 型号 3 规格 4 安装形式：嵌入式	套	12.000

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：房修土建工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

