

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：河北 工业大学联动事故排风安装

招 标 人：(全称、盖章) 河北 工业大学

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制 单 位：(全称、盖章) 北 京永拓同望工程项目管理有限公司

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制：(造价人员签字盖专用章)_____

审 核：(造价工程师签字盖专用章)_____

编制日期： 年 月 日

编 制 说 明

工程项目名称：河北 工业大学联动事故排风安装

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：河北 工业大学联动事故排风安装

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030701301001	防爆 风机 BT35-11-3.15(30型)	台	48.000
2	030701301002	防爆 风机 (40型)BT35-11-4(40型)	台	39.000
3	030701003001	联动控制器 联动控制器 BMK-T899体化 220V单项风机、手 /自动切换	台	87.000
4	030801001001	防爆 钢管 15Q235GB20041.21332111C-DN15	m	2500.000
5	030411004001	RVV2*1.0 1名称 2 配线形式 3 型号 4.规格 5 材质 6 配线部位 7 配线线制 8.钢索材质、规格	m	2600.000
6	030411004002	配线 RVV3*1.5 管内穿线 (动力线路 ,铜芯 ,导线截面 2.5mm²以内)	m	1700.000
7	030702801001	补风道 GB/T17794/450X160mm	m	68.000
8	030702008001	风机风道减震连接 风机风道减震连接 DN300	节	8.000
9	030702008002	风机风道减震连接 风机风道减震连接 DN400	节	4.000
10	030814009001	防爆 弯头 90° BHC-G/2-D 防爆 弯头 制作安装 90° BHC-G/2-D	个	600.000
11	030814009002	防爆 三通 防爆 三通制作安装 BHC-B-G/D	个	200.000
12	031001301001	挠性防爆 软连接 BNG-I-DN15X 500mm	根	120.000
13	030901302001	管道支架制作安装 管道支架制作安装 L40X3mmX6m 200米	kg	360.000
14	030703019001	热镀锌雪花钢板 DX51D+2.1220X2440mm X 1.0mm	m2	42.000
15	031001006001	波纹软管 (包 塑金属)DN15 波纹软管 (包 塑金属)DN15	m	1000.000
16	031001801001	补防蚊虫风帘 防蚊虫风帘 450 型	套	87.000
17	031001801002	补墙体开孔 开孔 DN350,修复填充	个	8.000
18	031001801003	补墙体开孔	个	4.000

表 1(2)

总 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：河北 工业大学联动事故排风安装

序 号	项目编码	项 目 名 称
1	031301017001	脚手架搭拆 (1) 场内外材料搬运 (2) 搭、拆脚手架 (3) 拆除脚手架后材料的堆放
2	031302001001	安全文明施工 (1) 环境保护 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等 ;工程防扬尘洒水 土石方、建渣外运车辆防护措施等 现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施 ;其他环境保护措施 (2) 文明施工 :“ 五牌一图” 现场围挡的墙面美化 (包括内外粉刷、刷白、标语等) 压顶装饰 现场厕所便槽刷白、贴面砖 水泥砂浆地面或地砖 建筑物内临时便溺设施 ;其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施 现场生活卫生设施 符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施 生活用洁净燃料 防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施 施工现场操作场地的硬化 ;现场绿化、治安综合治理 现场配备医药保健器材、物品和急救人员培训 现场工人的防暑降温、电风扇、空调等设备及用电 其他文明施工措施 (3) 安全施工 安全资料、特殊作业专项方案的编制 安全施工标志的购置及安全宣传 ;“ 三宝 ” (安全帽、安全带、安全网) “ 四口 ” (楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口) “ 五临边 ” (阳台围边、楼 围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧) 水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护 施工安全用电 包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施 ;起重机、塔吊等起重设备 (含井架、门架 及外用电梯的安全防护措施 (含警示标志)及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施 建筑工地起重机械的检验检测 施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施 施工安全防护通道 ;工人的安全防护用品、用具购置 消防设施与消防器材的配置 ;电气保护、安全照明设施 ;其他安全防护措施 (4) 临时设施 施工现场采用彩色、定型钢板、砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除 如临时宿舍、办公室、食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等 施工现场临时设施的搭设、维修、拆除 如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等 施工现场规定范围内临时简易道路铺设 临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除 ;其他临时设施搭设、维修、拆除
3	031302006001	已完工程及设备保护 对已完工程设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施
4	031302301001	竣工验收存档资料编制 按城建档案管理规定 ,在竣工验收后 ,应提交的档案资料所发生的编制费用