

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：河北 工业大学红桥校区东院七、八 宿舍外墙改造
及室外铺装工程

招 标 人：(全称、盖章) 河北 工业大学

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制 单 位：(全称、盖章) 北 京永拓同望工程项目管理有限公司

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制：(造价人员签字盖专用章)_____

审 核：(造价工程师签字盖专用章)_____

编制日期： 年 月 日

编制说明

工程项目名称：河北工业大学红桥校区东院七、八宿舍外墙改造及室外铺装工程

一、工程概况

1 项目名称：河北工业大学红桥校区东院七、八宿舍外墙改造及室外铺装工程

2 项目地址：红桥校区东院

3 工程内容：外墙面层铲除、空鼓铲除抹水泥砂浆、刮抗裂砂浆两遍耐碱玻纤网格布一层、刷界面剂一遍、

柔性腻子一遍、防水涂料两遍；室外水泥面包砖铺装面层和垫层拆除、铺设100厚素土垫层、150厚3:灰土垫

层、更换混凝土侧石、电缆沟挖填土、电缆YJV4*6+1*4敷设、排污泵、控制箱、雨水收水井、检查井、HDPE双

壁波纹管DN300挖沟槽土方、砂垫层、回填方、余方弃置等项目。

二、编制依据

1 《天津建设工程计价办法》 DBD29-001-2020

2 《天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 DBD29-910-2020

3 《天津市房屋修缮工程基价》 DBD29-701~705-2020

4 执行2026年4月天津市造价信息及市场价

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：外墙粉刷

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：外墙粉刷

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：室外地面铺装

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	191701012001	地面面砖及垫层拆除 1.面砖及垫层拆除 2.余方弃置，自行考虑	m2	1832.900
2	191503002001	水泥面砖铺装 项目特征：1.铺设 100厚素土垫层，150厚 3:灰土垫层 2.干砂铺水泥面砖 2.细沙扫缝，现场清理。	m2	1832.900
3	191503003001	更换混凝土侧石 1.拆除侧、平缘石 2.余方弃置，自行考虑 3.安砌混凝土侧石，含垫层	m	123.050
4	200103010001	电缆沟挖填土 路面及土壤类别	m3	48.000
5	200103001001	电力电缆 YJV4*6+1*4 1.名称：电力电缆 YJV4*6+1*4	m	120.000
6	200103002001	PVC40配管 1.名称：PVC40电线管	m	120.000
7	200102008001	控制箱 1.名称：控制箱 2.安装方式：悬挂	台	1.000
8	200406007001	排污泵 1.名称：排污泵 2.型号：150WQ120-10-7.5 3.规格：流量 120m³/h 扬程 10m 口径 150mm 4.功率：7.5kW，380V	台	2.000
9	040504009001	雨水收水井 项目特征：1.井类型、规格尺寸：1500mm*1500mm 2.砌块种类、规格：实心页岩砖 3.井盖种类：铸铁篦子 4.垫层种类：100厚 C15混凝土垫层 5.抹灰类型：井内壁防水砂浆抹灰	座	1.000
10	070204001001	雨水收水井 项目特征：1.井类型、规格尺寸：450mm*750mm 2.砌块种类、规格：实心页岩砖 3.井盖种类：铸铁篦子 4.垫层种类：100厚 C15混凝土垫层 5.抹灰类型：井内壁防水砂浆抹灰	座	7.000
11	070204001002	雨水检查井 项目特征：1.井类型、规格尺寸：D=700mm 2.砌块种类、规格：实心页岩砖 3.井盖种类：铸铁井盖 4.垫层种类：100厚 C15混凝土垫层 5.抹灰类型：井内壁防水砂浆抹灰	座	3.000
12	200401004001	HDPE双壁波纹管 DN300 项目特征：1.安装部位：埋地 2.介质：雨水 3.材质规格：HDPE双壁波纹管 4.规格：DN300	m	70.000
13	190101003001	挖沟槽土方 项目特征：1.土壤类别：一二类土 2.挖土深度：2米以内	m3	58.800
14	191009001001	砂垫层	m3	7.875

表 2(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：室外地面铺装

[illegible]

编制：

复核：

审核：