

工 程 量 清 单

工程项目名称：河北 工业大学红桥校区男女卫生间装修改造工程

招 标 人：(全称、盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

编 制 单 位：(全称、盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

编 制：(造价人员签字盖专用章)

审 核：(造价工程师签字盖专用章)

编制日期： 2026 年 7 月 24 日

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：男卫生间

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	男卫生间土建装饰			
2	191701003001	砌体墙拆除 1 砖砌墙体 2 施工安全技术要求 3 余方弃置自行考虑	m3	3.720
3	191701011001	围墙面砖拆除 1 砖砌墙体 2 瓷砖面层 3 施工安全技术要求 4 余方弃置自行考虑	m2	15.400
4	191701017001	蹲坑台阶拆除 1 混凝土台阶 2 施工安全技术要求 3 余方弃置自行考虑	m2	2.600
5	191701012001	地面拆除 1 瓷砖地面 2 施工安全技术要求 3 余方弃置自行考虑	m2	11.400
6	190913001001	墙面处理 1 基层清理铲墙皮 2 涂刷墙固一遍	m2	35.000
7	190101003001	挖沟 1.一般 土 2 挖土深度 800mm	m3	11.808
8	190102001001	土方回填沟 1 原土回填	m3	7.666
9	191001003001	细石混凝土楼地面 1 垫层材料种类、厚度 2 找平层厚度、砂浆配合比 3 面层厚度、混凝土强度等级	m2	9.000
10	190201008001	砌筑地台 1 零星砌砖 2 抗裂砂浆抹灰找平	m3	1.080
11	190907001001	石塑墙板 1 结构胶粘贴石塑墙板	m2	44.500
12	190802001001	PVC吊顶 PVC吊顶	m2	14.000
13	191002003001	地砖地面 1 水泥砂浆地砖地面	m2	14.500
14	191405008001	镜面玻璃 1 镜面玻璃	m2	0.800
15	190910005001	蹲坑抗倍 特板 隔断 1 抗倍 特板 隔断	m2	10.800
16	190910005002	小便池挡板 隔断 1 抗倍 特板 隔断	m2	1.620
17	190601001001	碳晶板 门 1 碳晶板 门	m2	1.900
18	男卫生间水电			
19	200409004001	采暖器具拆除	组	1.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：男卫生间

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		1 铸铁暖气片拆除		
20	200409001001	管道拆除 1 暖气下水管 2 热镀锌钢管 DN15	m	12.000
21	200401004001	De25PPR上水管 1. De25PPR上水管 2 热熔连接 3 压力试验及吹、洗设计要求	m	15.000
22	200401004002	De160PVC-UP下水管 1. De160PVC-UP下水管 2 热熔连接 3 压力试验及吹、洗设计要求	m	20.600
23	200401004003	De110PVC-UP下水管 1. De110PVC-UP下水管 2 热熔连接 3 压力试验及吹、洗设计要求	m	4.000
24	200401004004	De50PVC-UP下水管 1. De50PVC-UP下水管 2 热熔连接 3 压力试验及吹、洗设计要求	m	7.000
25	200404001001	洗脸盆 1 洗脸盆	套	1.000
26	200404001002	蹲式大便器安装（瓷高水箱） 1 蹲式大便器安装（瓷高水箱）	套	3.000
27	200404001003	落地式小便器安装（感应开关） 1 落地式小便器安装（感应开关）	套	3.000
28	200108001001	吸顶灯 1 吸顶灯	套	1.000
29	200107004001	2.5mm ² 电线 1. 2.5mm ² 电线 2 铜芯 3 暗敷	m	540.000
30	200107004002	4mm ² 电线 1. 4mm ² 电线 2 铜芯 3 暗敷	m	180.000
31	200107001001	DN20塑料线管 1. DN20塑料线管暗敷	m	240.000
32	200102016001	开关面板 安装 1 单联开关	个	1.000
33	190102002001	垃圾外运	m ³	24.000

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：男卫生间

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：女卫生间

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	女卫生间土建装饰			
2	191701003001	砌体墙拆除 1 砖砌墙体 2 施工安全技术要求 3 余方弃置自行考虑	m3	3.216
3	191701011001	围墙面砖拆除 1 砖砌墙体 2 瓷砖面层 3 施工安全技术要求 4 余方弃置自行考虑	m2	15.400
4	191701017001	蹲坑台阶拆除 1 混凝土台阶 2 施工安全技术要求 3 余方弃置自行考虑	m2	2.600
5	191701012001	地面拆除 1 瓷砖地面 2 施工安全技术要求 3 余方弃置自行考虑	m2	11.400
6	190913001001	墙面处理 1 基层清理铲墙皮 2 涂刷墙固一遍	m2	27.600
7	190201008001	砌筑地台 1 零星砌砖 2 抗裂砂浆抹灰找平	m3	1.080
8	190907001001	石塑墙板 1 结构胶粘贴石塑墙板	m2	40.000
9	190802001001	PVC吊顶 1. PVC吊顶	m2	14.000
10	191002003001	地砖地面 1 水泥砂浆地砖地面	m2	14.500
11	191405008001	镜面玻璃 1 镜面玻璃	m2	0.800
12	190910005001	蹲坑抗倍 特板 隔断 1 抗倍 特板 隔断	m2	10.800
13	190910004001	塑钢隔断 1 塑钢隔断（带门）	m2	13.400
14	190601001001	碳晶板 门 1 碳晶板 门	m2	3.800
15	女卫生间水电			
16	200409004001	采暖器具拆除 1 铸铁暖气片拆除	组	1.000
17	200405002001	钢制闭式散热器安装 钢制闭式散热器	组	1.000
18	200409001001	管道拆除 1 暖气下水管 2 热镀锌钢管 DN15	m	12.000
19	200401004001	De25PPR上水管 1. De25PPR上水管 2 热熔连接 3 压力试验及吹、洗设计要求	m	21.000

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：女卫生间

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
20	200401004002	De110PVC-U下水管 1.De110PVC-U下水管 2.热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求	m	10.000
21	200401004003	De50PVC-U下水管 1.De50PVC-U下水管 2.热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求	m	7.000
22	200404001001	洗脸盆 1.洗脸盆	套	1.000
23	200404001002	蹲式大便器安装（瓷高水箱） 1.蹲式大便器安装（瓷高水箱）	套	3.000
24	200404002001	花洒 1.花洒	套	3.000
25	200102014001	厨卫	台	2.000
26	200108001001	吸顶灯 1.吸顶灯	套	2.000
27	200107004001	2.5mm ² 电线 1.2.5mm ² 电线 2.铜芯 3.暗敷	m	540.000
28	200107004002	4mm ² 电线 1.4mm ² 电线 2.铜芯 3.暗敷	m	180.000
29	200107001001	DN20塑料线管 1.名称 2.材质 3.规格 4.配置形式 5.接地要求 6.钢索材质、规格	m	240.000
30	200102016001	开关面板 安装 1.开关面板	个	2.000

表 2(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：女卫生间

[illegible]

编制：

复核：

审核：

