

# 工程量清单招标控制价

工程项目名称 :河北 工业大学生命科学与健康工程学院一  
层大厅装修改造项目

招标控制价(大写) 捌万玖仟玖佰 陆拾伍元整

(小写) 89,965元

招 标 人 (全称、盖章) \_\_\_\_\_

法定代表人 (签字或盖章) \_\_\_\_\_

编 制 单 位 (全称、盖章) \_\_\_\_\_

法定代表人 (签字或盖章) \_\_\_\_\_

编 制 (签字、加盖资格章) \_\_\_\_\_

审 核 (签字、加盖注册造价工程师执业章) \_\_\_\_\_

编制日期： 2024 年 3 月 15 日

## 编 制 说 明

工程项目名称：河北 工业大学生命科学与健康工程学院一层大厅装修改造项目

---

### 编 制 说 明

一、招标工程量清单编制依据

二、工程概况 (建设规模、工程特征、计划开竣工日期、施工场地情况、自然地理条件、现场环境以及交通、通讯、供水、供电等)

三、工程发 包 范围和分 包 范围

四、工程质量、材料设备、施工等特殊要求

五、安全文明施工 (环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)的要求

六、总承 包 人需要提供的专业分 包 服务内容和要求以及应计算总承 包 服务费的专业工程价款总计

七、其他需要说明的问题

表 1(1)

## 分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：河北工业大学生命科学与健康工程学院一层大厅装修改造项目

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	191701010001	轻钢龙骨石膏板 隔断拆除 1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放	m2	25.460
2	191701003001	东侧墙面装饰板 拆除 1 拆墙、拆落整樘门窗 2 控制扬尘 3 材料整理、堆放、归堆	m3	9.990
3	191701010002	原柱子、横梁造型墙板 拆除 1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放	m2	13.900
4	191701010003	石膏板 异型顶拆除 1 拆除面层、木楞 2 控制扬尘 3 整理、堆放	m2	123.500
5	191701012001	水磨石台阶面层拆除 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放	m2	6.952
6	191701014001	破损墙、柱子面层铲除 1 拆除 2 控制扬尘 3 整理、堆放	m2	84.500
7	190913001001	墙面刷墙固 1 底层清理 2 拌合砂浆 3 找平、压实、养护	m2	84.500
8	191306003001	墙面刮腻子 1 基层清理 2 刮腻子	m2	84.500
9	191307001001	墙面刷乳胶漆 1 基层清理 2 刮腻子 3 刷、喷涂料	m2	84.500
10	191701002001	台阶基础拆除 1 拆除 2 控制扬尘 3 清理、归堆	m3	1.420
11	190201001001	砌台阶基础 1 砂浆制作、运输 2 铺设垫层 3 砌砖 4 防潮层铺设 5 材料运输	m3	1.800
12	190913001002	原水磨石地面拉毛剁麻面处理 1 底层清理 2 拌合砂浆 3 找平、压实、养护	m2	122.180
13	191002001001	新铺 800*800*20mm 花岗岩光面地砖 (含切板、防护、结晶) 1 基层清理、抹找平层 2 垫层铺设 3 面层铺设、磨边 4 嵌缝 5 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7 材料运输	m2	122.180
14	191007001001	新铺 300*800*20mm 花岗岩光面台阶 (含切板、防护、结晶) 1 清理基层 2 抹找平层 3 面层铺贴、磨边 4 贴嵌防滑条 5 勾缝 6 刷防护材料 7 材料运输	m2	10.050
15	191002001002	台阶处新铺 200*20mm 花岗岩深色过门石 (含切板、防护、结晶) 1 基层清理、抹找平层 2 垫层铺设 3 面层铺设、磨边 4 嵌缝 5 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7 材料运输	m2	1.500
16	191002001003	大门处新铺 100*20mm 花岗岩深色过门石 (含切板、防护、结晶) 1 基层清理、抹找平层 2 垫层铺设 3 面层铺设、磨边 4 嵌缝 5 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7 材料运输	m2	0.670

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 2 页





